Traffic

STRUKTUR | CONSTRUCTION	**3/16“ cut pile**
POLMATERIAL | PILE MATERIAL	**100% PP**
POLEINSATZGEWICHT | PILE WEIGHT	**± 1.100 g/m²**
GESAMTGEWICHT | TOTAL WEIGHT	**± 2.320 g/m²**
POLHÖHE | PILE HEIGHT	**± 10 mm**
GESAMTHÖHE | TOTAL HEIGHT	**± 12,5 mm**
NOPPENZAHL | TUFTS PER SQM	**48.300/m²**
RÜCKEN | BACKING	**GP**
BRENNVERHALTEN | FIRE RESISTANCE	**E_{fl}**
TRITTSCHALLVERBESSERUNG | SOUND INSULATION	**10 dB**

ZUSÄTZLICHE EIGENSCHAFTEN | ADDITIONAL CHARACTERISTICS



HEVO Zentralverwaltung GmbH
Osterkamp 7 | 31542 Bad Nenndorf
0511 - 211 000 0
MO - FR | 9 - 16 Uhr
www.teppichscheune.de
online@teppichscheune.de

Unter Beibehaltung von Gebrauchs- und Qualitätseigenschaften sind technische Änderungen möglich. Erstellungsdatum: 08/2023